

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórka elementów drogowych					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej itp.	m ²		
d.1	0815-02	(12,00*2,00)+(1,30*3,00)+(3,10*3,10)+(3,80*3,50)+12,00*1,00+10,60*2+13,50*2,00*2+1,70*3,50	m ²	143,960	
				RAZEM	143,960
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	12,00*3+6,30+13,50+11,80+0,50+0,60	m	68,700	
				RAZEM	68,700
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-14	143,96*0,15+67,70*0,08*0,15	m ³	22,406	
				RAZEM	22,406
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 9 22,40	m ³	22,400	
				RAZEM	22,400
2 Roboty ziemne					
5	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		
d.2	0101-04	[(12,00*3,45+10,00*3,65+14,30*25,05)-(2,20*3,50+6,00*1,30+14,60*6,00+3,50*3,20+3,10*2)]*0,30	m ³	94,685	
				RAZEM	94,685
6	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2	0101-05	315,615+12,00*1,0+7,30*1,00+14,50*3,60	m ²	387,115	
				RAZEM	387,115
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.2	0108-01	(94,685+387,115)*0,10	m ³	48,180	
				RAZEM	48,180
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-04	Krotność = 5 48,180	m ³	48,180	
				RAZEM	48,180
3 Budowa nawierzchni z kostki brukowej					
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem.	m		
d.3	0407-05	94,20+68,70	m	162,900	
				RAZEM	162,900
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.3	0114-01	20 cm 387,115	m ²	387,115	
				RAZEM	387,115
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	387,115	m ²	387,115	
				RAZEM	387,115
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-08	Krotność = 5 387,115	m ²	387,115	
				RAZEM	387,115
13	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-05	387,115	m ²	387,115	
				RAZEM	387,115
14	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	0105-06	Krotność = 2 387,115	m ²	387,115	
				RAZEM	387,115
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-04	359,865	m ²	359,865	
				RAZEM	359,865
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	7,30*2+12,00*1	m ²	26,600	
				RAZEM	26,600